


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

RELATÓRIO: [STA CECILIA] RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO POR LOTE

CNPJ: 85.997.237/0001-41

Telefone: (49) 3244-2032

Rua João Goetten Sobrinho, 555, 555

CEP: 89540-000 - Santa Cecília SC

Nr.: null/2021 - null

 Processo Administrativo: **44/2021**

 Data do Processo: **16/08/2021**

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Lote	Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1 - MATERIAL DE SERRALHERIA	1	80,000	ML	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO TUBULAR, DE NO MÍNIMO 2' - DEVIDAMENTE PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA PLATINA, COM ALTURA FINAL MÍNIMA DO SOLO DE 90CM, COM COLUNAS EM AÇO GALVANIZADO DE NO MÍNIMO 1 1/2', INSTALADAS NO MÍNIMO A CADA 150CM, SENDO UMA BARRA SUPERIOR UMA INFERIOR, COM ACABAMENTOS EXTREMOS ARREDONDADOS.	_____	165,0000	13.200,00
1 - MATERIAL DE SERRALHERIA	2	50,000	ML	CONDUTORES HORIZONTAIS TIPO CALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24 - DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E INSTALAÇÃO	_____	49,0000	2.450,00
1 - MATERIAL DE SERRALHERIA	3	6,600	M²	PORTÃO DE CORRER, COM NO MÍNIMO 2,20M DE ALTURA E 3,00 M DE COMPRIMENTO - EM TUBO DE FERRO QUADRADO DE NO MÍNIMO 1 1/4' GALVANIZADO, PINTADO NA COR CINZA, COMPOSTO POR QUADRO E BARRAS TRANSVERSAIS COM NO MÁXIMO 10 CM	_____	380,0000	2.508,00

			(BARRA + ESPAÇO VAZIO), DEVENDO SER FORNECIDO COM NO MÍNIMO TRES RODAS E TRILHO COMPLETO.			
2 - VIDROS, PORTAS E CERCA DE VIDRO	4	8,000	UNI	JANELA DE CORRER 02 FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO DE NO MINIMO 8MM - INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS EM ALUMINIO, MONTADA NO LOCAL CONFORME PROJETO, NO TAMANHO DO QUADRO DA JANELA DE 1,80M DE LARGURA POR 1,20 M DE ALTURA.	850,0000	6.800,00
2 - VIDROS, PORTAS E CERCA DE VIDRO	5	6,000	UNI	JANELA BASCULANTE, EM VIDRO TEMPERADO DE NO MINIMO 8MM - INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS EM ALUMINIO, MONTADA NO LOCAL CONFORME PROJETO, NO TAMANHO DO QUADRO DA JANELA DE 1,00M DE LARGURA POR 0,80 M DE ALTURA.	425,0000	2.550,00
2 - VIDROS, PORTAS E CERCA DE VIDRO	6	2,000	UNI	JANELA FIXA, DIVISÓRIA DE ALUMINIO, EM VIDRO TEMPERADO DE NO MINIMO 8MM - INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS EM ALUMINIO, MONTADA NO LOCAL CONFORME PROJETO, NO TAMANHO DO QUADRO DA JANELA DE 2,30M DE LARGURA POR 2,10 M DE ALTURA.	1.600,0000	3.200,00
2 - VIDROS, PORTAS E CERCA DE VIDRO	7	1,000	UNI	PORTA, EM VIDRO TEMPERADO DE NO MINIMO 10MM - INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS EM ALUMINIO, MONTADA NO LOCAL CONFORME PROJETO, NO TAMANHO DO QUADRO DA PORTA DE 1,50M DE LARGURA POR 2,30 M DE ALTURA, DEVERÁ TER FECHADURA COM	1.650,0000	1.650,00
2 - VIDROS, PORTAS E CERCA DE VIDRO	8	1,000	UNI	PORTA, EM VIDRO TEMPERADO DE NO MINIMO 10MM, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS EM ALUMINIO - MONTADA NO LOCAL CONFORME PROJETO, NO TAMANHO DO QUADRO DA PORTA DE 1,20M DE LARGURA POR 2,10 M DE ALTURA, DEVERÁ TER FECHADURA COM	1.280,0000	1.280,00
2 - VIDROS, PORTAS E CERCA DE VIDRO	9	1,000	UNI	PORTA, EM VIDRO TEMPERADO DE NO MINIMO 10MM, INCLUINDO TODAS AS	1.100,0000	1.100,00

FERRAGENS EM ALUMINIO, MONTADA NO LOCAL CONFORME PROJETO - NO TAMANHO DO QUADRO DA PORTA DE 0,80M DE LARGURA POR 2,10 M DE ALTURA, DEVERÁ TER FECHADURA COM

2 - VIDROS, PORTAS E CERCA DE VIDRO	10	15,000	M ²	CERCA DE VIDRO TRANSPARENTE, MINIMO 10MM ESPESSURA - FIXO EM COLUNA DE ALUMINIO PINTADO NA COR BRANCA, QUADRADO, DE NO MÍNIMO 2', COM TODAS AS FERRAGENS NECESSÁRIAS, TRANSPARENTE ESVERDEADO, ALTURA 1,25M COMPRIMENTO 12 M	530,0000	7.950,00
-------------------------------------	----	--------	----------------	--	----------	----------

		Total Lote	42.688,00
(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	42.688,00