

PREFEITURA DE SANTA CECÍLIA/SC
OBRA: Ampliação Escola José Ribeiro Thomaz
ENDEREÇO: Rua Pedro Xavier Padilha - Bairro Nossa Sra. Aparecida, Santa Cecília/SC
ÁREA DA OBRA: 104,70 m2

COMPOSIÇÕES (CPU)
DATA BASE: 09/2021


ART Nº: 8024797-7

Item	Ref.	Código	Descrição	uni.	Índices	Valor	Total Unit.	Material	M.O
CPU 01			J1 - JANELA BASCULANTE (1,00X2,00M) EM ALUMÍNIO E VIDRO						
I	SINAPI	34377	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALZAR	UN	4,02	240,86	967,43	967,430	
C	SINAPI	88309	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,87	25,820	177,42		177,420
C	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,44	19,740	67,83		67,830
C	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,03	586,130	18,46	4,610	13,850
						Total do Serviço:	1231,14	R\$ 972,04	R\$ 259,10

CPU 02			J2 - JANELA BASCULANTE (0,60X1,50M) EM ALUMÍNIO E VIDRO						
I	SINAPI	34377	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALZAR	UN	1,88	240,86	451,61	451,610	
C	SINAPI	88309	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,12	25,820	106,45		106,450
C	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,06	19,740	40,70		40,700
C	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,02	586,130	11,07	2,760	8,310
						Total do Serviço:	609,83	R\$ 454,37	R\$ 155,46

CPU 03			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC PARA 24 DISJUNTORES DIN						
I	SINAPI	39802	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	207,93	207,93	207,930	
C	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,52	24,090	36,69		36,690
C	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,52	33,090	50,40		50,400
						Total do Serviço:	295,02	R\$ 207,93	R\$ 87,09

Adry



PREFEITURA DE SANTA CECÍLIA/SC

OBRA: Ampliação Escola José Ribeiro Thomáz

ENDEREÇO: Rua Pedro Xavier Padilha - Bairro Nossa Sra. Aparecida, Santa Cecília/SC

ÁREA DA OBRA: 104,70 m²

COMPOSIÇÕES (CPU)

DATA BASE: 09/2021


ART Nº:

8024797-7

CPU 04	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO COM 2 LÂMPADAS LED'S, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	uni.	Índices	Valor	Total Unit.	Material	M.O
I	SINAPI	38194					
	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMA TO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	2,00	9,00	18,00	18,000	
I	SINAPI	39378					
	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,00	73,07	73,07	73,070	
C	SINAPI	88247					
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	24,090	5,86		5,860
C	SINAPI	88264					
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,58	33,090	19,31		19,310
				Total do Serviço:	116,24	R\$ 91,07	R\$ 25,17

CPU 05	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, DIÂMETRO DO FIO = 4,2MM, MALHA 15X15CM	uni.	Índices	Valor	Total Unit.	Material	M.O
I	SINAPI	21141					
	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M ²), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,05	17,93	18,82	18,820	
I	SINAPI	43132					
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,01	23,76	0,26	0,260	
C	SINAPI	88238					
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	18,720	0,28		0,280
C	SINAPI	88245					
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	25,660	1,07		1,070
				Total do Serviço:	20,43	R\$ 19,08	R\$ 1,35

CPU 06	CONCRETO 20 MPA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EM PÓ, PREPARO MECANIZADO EM BETONEIRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E PLASTIFICANTE EM PO PARA CONCRETO E ARGAMASSA IMPERSIKA OU SIMILAR	uni.	Índices	Valor	Total Unit.	Material	M.O
I	MERCADO						
	1KG	KG	6,46	45,68	295,07	295,070	
I	SINAPI	370					
	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,76	87,28	65,96	65,960	
I	SINAPI	1379					
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	322,98	0,67	216,39	216,390	
I	SINAPI	4721					
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,59	70,62	41,46	41,460	
C	SINAPI	88316					
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5333	19,740	50,00		50,000
C	SINAPI	88377					
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6046	18,120	29,07		29,070
C	SINAPI	88830					
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014	CHP	0,8259	1,460	1,20	1,200	
C	SINAPI	88831					
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_10/2014	CHI	0,7787	0,300	0,23	0,230	
				Total do Serviço:	699,38	R\$ 620,31	R\$ 79,07



PREFEITURA DE SANTA CECÍLIA/SC
OBRA: Ampliação Escola José Ribeiro Thomáz
ENDEREÇO: Rua Pedro Xavier Padilha - Bairro Nossa Sra. Aparecida, Santa Cecília/SC
ÁREA DA OBRA: 104,70 m²

COMPOSIÇÕES (CPU)
DATA BASE: 09/2021

ART Nº: 8024797-7

CPU 07			M2	Índices	Valor	Total Unt.	Material	M.O
I	MERCADO	CONTRAPISO ESP.:8CM EM CONCRETO 15MPA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EM PÓ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E PLASTIFICANTE EM PO PARA CONCRETO E ARGAMASSA IMPERSIKA OU SIMILAR 1KG	KG	0,482	45,68	22,03	22,030	
C	SINAPI	94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,088	361,870	31,84	31,840	
C	SINAPI	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,299	25,820	7,72		7,720
C	SINAPI	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,149	19,740	2,94		2,940
				Total do Serviço:	64,53	R\$ 53,87	R\$ 10,66	

André Pereira Nunes
Engenheiro Civil
CREA-SC 146114-8

Alessandra Aparecida Garcia
Município de Santa Cecília/SC
CNPJ 85.997.237/0001-41