


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA**

RELATÓRIO: [STA CECILIA] RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO POR LOTE

CNPJ: 85.997.237/0001-41

Telefone: (49) 3244-2032

Rua João Goetten Sobrinho, 555, 555

CEP: 89540-000 - Santa Cecília SC

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 2/2022 - PE

Processo Administrativo: 3/2022

Data do Processo: 14/01/2022

## ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Lote	Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1 - Perfuração de poço tubular	1	1,000	UNI	Transporte dos equipamentos no canteiro de obra - Transporte dos equipamentos no canteiro de obra	_____	1.250,0000	1.250,00
1 - Perfuração de poço tubular	2	1,000	UNID	Montagem dos equipamentos no canteiro de obras - Montagem dos equipamentos no canteiro de obras	_____	750,0000	750,00
1 - Perfuração de poço tubular	3	10,000	ML	Reabertura com diâmetro de 10" até 10m - Reabertura com diâmetro de 10" até 10m	_____	135,0000	1.350,00
1 - Perfuração de poço tubular	4	100,000	ML	Perfuração em rocha 6" ½ de 0m a 100m - Perfuração em rocha 6" ½ de 0m a 100m	_____	125,0000	12.500,00
1 - Perfuração de poço tubular	5	100,000	ML	Perfuração em rocha 6" ½ de 101m a 200m (se necessário) - Perfuração em rocha 6" ½ de 101m a 200m (se necessário)	_____	155,0000	15.500,00
1 - Perfuração de poço tubular	6	100,000	ML	Perfuração em rocha 6" ½ de 201m a 300m (se necessário) - Perfuração em rocha 6" ½ de 201m a 300m (se necessário)	_____	220,0000	22.000,00
1 - Perfuração de poço tubular	7	12,000	ML	Tubo de revestimento geomecânico standart 6" - Tubo de revestimento geomecânico standart 6"	_____	300,0000	3.600,00

1 - Perfuração de poço tubular	8	1,000	UNI	Vedação sanitária com cimentação de espaço anular - laje de proteção com no mínimo 1m2 e 10cm de espessura e flange tampa de poço 6"	1.080,0000	1.080,00
1 - Perfuração de poço tubular	9	1,000	UNI	Teste de vazão com bomba submersa - Teste de vazão com bomba submersa	2.980,0000	2.980,00
1 - Perfuração de poço tubular	10	1,000	UNI	Análise da água - bacteriológica	195,0000	195,00
1 - Perfuração de poço tubular	11	1,000	UNI	Análise da água físico-química - outorga	1.250,0000	1.250,00
1 - Perfuração de poço tubular	12	1,000	UNI	Relatório técnico - perfil construtivo, ensaio de bombeamento, documentação fotográfica e ART de execução devidamente quitada.	2.100,0000	2.100,00

		Total Lote	64.555,00
(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	64.555,00