


**COMPOSIÇÕES**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA**  
**EMPREENHIMENTO: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO LUCAS**  
**ENDEREÇO: AV. NEREU RAMOS / RUA PAPA JOÃO XXIII - SANTA CECÍLIA/SC**  
**ÁREA DA EDIFICAÇÃO: 983,06 m2**  
**DATA BASE DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021**

**ART Nº: 8129745-4**  
**BDI: 22,47%**  
**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO-DE-OBRA: 113,14% (MÊS)**  
**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO-DE-OBRA: 70,92% (HORA)**

COMPOSIÇÃO I		Laje treliçada (Lajota + vigota) h=12cm, com 4cm de capa, incluso concreto 20Mpa, lançamento, adensamento e acabamento (M <sup>2</sup> )			
CODIGO	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88262/SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 27,79	R\$ 13,90
88316/SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	R\$ 20,40	R\$ 7,14
<b>Total:</b>					<b>R\$ 21,04</b>

COMPOSIÇÃO II		MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS			
CODIGO	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
3742/SINAPI	LATE PRE-MOLDADA TRELIÇADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,00	R\$ 80,66	R\$ 80,66
6193/SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87	R\$ 17,31	R\$ 32,37
40304/SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04	R\$ 26,81	R\$ 1,07
92273/SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES, AF.09/2020	M	0,97	R\$ 12,35	R\$ 11,98
92723/SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF.12/2015	M3	0,06	R\$ 507,74	R\$ 28,94
21141/SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,10	R\$ 19,83	R\$ 21,81
<b>Total:</b>					<b>R\$ 176,83</b>
<b>Total Simples:</b>					<b>R\$ 197,87</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>R\$ 197,87</b>

SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

COMPOSIÇÃO II		Reboco 3 cm (M <sup>2</sup> )			
CODIGO	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309/SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7400	R\$ 27,42	R\$ 20,29
88316/SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7400	R\$ 20,40	R\$ 15,10
<b>Total:</b>					<b>R\$ 35,39</b>

MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS

37411/SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,12	R\$ 27,47	R\$ 3,27
87292/SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,04	R\$ 442,78	R\$ 15,98
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 19,25</b>
				Total Simples:	R\$ 54,64
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 54,64
SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021					

11 - Janela basculante (0,55x1,0m) em alumínio e vidro (M <sup>2</sup> )					
COMPOSIÇÃO III					
MAO DE OBRA					
88309/SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5800	R\$ 27,42	R\$ 125,58
88316/SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2900	R\$ 20,40	R\$ 46,72
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 172,30</b>
MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS					
34377/SINAPI	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATELENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	2,08	R\$ 212,95	R\$ 442,94
88629/SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	M3	0,02	R\$ 22,17	R\$ 0,44
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 443,38</b>
				Total Simples:	R\$ 615,68
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 615,68
SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021					

12 - Janela basculante (0,6x0,6m) em alumínio e vidro (M <sup>2</sup> )					
COMPOSIÇÃO IV					
MAO DE OBRA					
88309/SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5800	R\$ 27,42	R\$ 125,58
88316/SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2900	R\$ 20,40	R\$ 46,72
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 172,30</b>
MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS					
34377/SINAPI	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATELENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Unidade	2,08	R\$ 212,95	R\$ 442,94
88629/SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	M3	0,02	R\$ 22,17	R\$ 0,44
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 443,38</b>
				Total Simples:	R\$ 615,68
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 615,68
SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021					

COMPOSIÇÃO V		Gradi de fechamento em barra chata (M <sup>2</sup> )			
CODIGO	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88315/SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,4800	R\$ 27,24	R\$ 231,00
88251/SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,9700	R\$ 21,22	R\$ 147,90
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 378,90</b>
MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS					
CODIGO					
566/SINAPI	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M	M	9,17	R\$ 5,52	R\$ 50,62
4777/SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	7,54	R\$ 11,29	R\$ 85,13
11002/SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,12	R\$ 33,32	R\$ 4,00
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 139,75</b>
				Total Simples:	R\$ 518,65
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 518,65
SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021					

COMPOSIÇÃO VI		Luminária tipo calha de sobrepor em chapa de aço, tipo comercial, com 2 lâmpadas fluorescentes 36watts (UN)			
CODIGO	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	R\$ 33,86	R\$ 14,03
88247/SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	R\$ 24,81	R\$ 4,28
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 18,31</b>
MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS					
CODIGO					
12239/SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFL. COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	1,00	R\$ 51,70	R\$ 51,70
38779/SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT	UN	2,00	R\$ 5,69	R\$ 11,38
1079/SINAPI	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	UN	1,00	R\$ 49,19	R\$ 49,19
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 112,27</b>
				Total Simples:	R\$ 130,58
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 130,58
SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021					

COMPOSIÇÃO VII		Quadro de distribuição 6 disjuntores, com barramento terra/neutro (UN)			
CODIGO	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	R\$ 33,86	R\$ 11,17
88247/SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	R\$ 24,81	R\$ 8,19
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 19,36</b>
MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS					
CODIGO					
87367/SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF.08/2019	M3	0,00	R\$ 586,70	R\$ 2,35

39804/SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	R\$ 112,86	R\$ 112,86
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 115,21</b>
				Total Simples:	R\$ 134,57
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 134,57

SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021					
Barcada de granito, 1,85x0,45 m, para lavatório incluso torneira de mesa, cuba de embutir oval em louça e válvula cromada					
<b>COMPOSIÇÃO VIII</b>	<b>MAO DE OBRA</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
88274/SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,92	R\$ 27,89	R\$ 53,57
88316/SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	R\$ 20,40	R\$ 20,01
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 73,58</b>

MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS					
4823/SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,82	R\$ 40,90	R\$ 33,62
7568/SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12,00	R\$ 0,67	R\$ 8,04
11795/SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,92	R\$ 520,75	R\$ 477,01
37329/SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,04	R\$ 58,12	R\$ 2,08
37590/SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	4,00	R\$ 23,73	R\$ 94,92
86901/SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	1,00	R\$ 125,10	R\$ 125,10
86906/SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	1,00	R\$ 71,00	R\$ 71,00
86877/SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1,1/2 X 1,1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	1,00	R\$ 71,42	R\$ 71,42
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 883,19</b>
				Total Simples:	R\$ 956,77
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 956,77

SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021					
sião plástico extensível, tipo copo (UN)					
<b>COMPOSIÇÃO IX</b>	<b>MAO DE OBRA</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
88267/SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	R\$ 26,41	R\$ 21,13
88316/SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$ 20,40	R\$ 0,61
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 21,74</b>

MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS					
sião plástico extensível, tipo copo (UN)					
<b>COMPOSIÇÃO IX</b>	<b>MAO DE OBRA</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
88267/SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	R\$ 26,41	R\$ 21,13
88316/SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$ 20,40	R\$ 0,61
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 21,74</b>

3146/SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,03	R\$ 3,00	R\$ 0,10
20262/SINAPI	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	1,00	R\$ 12,72	R\$ 12,72
			<b>Total:</b>		<b>R\$ 12,82</b>

SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

			<b>Total Simples:</b>		<b>R\$ 34,56</b>
			<b>Valor BDI:</b>		<b>R\$ 0,00</b>
			<b>Valor Geral:</b>		<b>R\$ 34,56</b>

COMPOSIÇÃO X		Lavatório de canto suspenso em louça branca 40x30 cm, incluso torneira de mesa e válvula cromada (UN)			
<b>CODIGO</b>	<b>MAO DE OBRA</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
88267/SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39	R\$ 26,41	R\$ 10,30
88316/SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$ 20,40	R\$ 3,88
			<b>Total:</b>		<b>R\$ 14,18</b>

<b>CODIGO</b>		<b>MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS</b>			
4351/SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORÇA CEGA, ARRUJELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2,00	R\$ 19,95	R\$ 39,90
36521/SINAPI	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	1,00	R\$ 118,61	R\$ 118,61
37329/SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,03	R\$ 58,12	R\$ 1,74
86906/SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 71,00	R\$ 71,00
86877/SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 71,42	R\$ 71,42
			<b>Total:</b>		<b>R\$ 302,67</b>

SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

			<b>Total Simples:</b>		<b>R\$ 316,85</b>
			<b>Valor BDI:</b>		<b>R\$ 0,00</b>
			<b>Valor Geral:</b>		<b>R\$ 316,85</b>

COMPOSIÇÃO XI		Barra de apoio para lavatório 30cm (UN)			
<b>CODIGO</b>	<b>MAO DE OBRA</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95	R\$ 26,41	R\$ 25,09
88316/SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 20,40	R\$ 6,12
			<b>Total:</b>		<b>R\$ 31,21</b>
<b>CODIGO</b>		<b>MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS</b>			
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORÇA CEGA, ARRUJELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,00	R\$ 19,95	R\$ 119,70
MERCADO	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO 30CM, PADRÃO NBR9050	UN	1,00	R\$ 114,56	R\$ 114,56

SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

<b>Total:</b>		<b>R\$ 234,26</b>
Total Simples:		R\$ 265,47
Valor BDI:		R\$ 0,00
Valor Geral:		R\$ 265,47

Viga de contenção em guia pré-fabricado dimensões 80x10x10cm (M)

COMPOSIÇÃO XII	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309/SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	R\$ 27,42	R\$ 9,05
88316/SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	R\$ 20,40	R\$ 6,73
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 15,78</b>

MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS

CODIGO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
370/SINAPI	M3	0,01	R\$ 89,55	R\$ 0,90
41683/SINAPI	UN	1,26	R\$ 19,54	R\$ 24,62
88629/SINAPI	M3	0,00	R\$ 599,04	R\$ 0,60
				<b>Total:</b>
Total Simples:				<b>R\$ 26,12</b>
Valor BDI:				R\$ 0,00
Valor Geral:				R\$ 41,90

SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

<b>Total:</b>		<b>R\$ 41,90</b>
Total Simples:		R\$ 41,90
Valor BDI:		R\$ 0,00
Valor Geral:		R\$ 41,90

Plantio de grama preta "Phitopogon Japonicus" (M²)

COMPOSIÇÃO XIII	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88441/SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 26,35	R\$ 1,05
88316/SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	R\$ 20,40	R\$ 3,26
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 4,31</b>

MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS

CODIGO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MERCADO	M2	1,00	R\$ 261,60	R\$ 261,60
				<b>Total:</b>
Total Simples:				<b>R\$ 261,60</b>
Valor BDI:				R\$ 0,00
Valor Geral:				R\$ 265,91

SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

<b>Total:</b>		<b>R\$ 265,91</b>
Total Simples:		R\$ 265,91
Valor BDI:		R\$ 0,00
Valor Geral:		R\$ 265,91

Plantio de grama bermuda (M²)

COMPOSIÇÃO XIV	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88441/SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 26,35	R\$ 1,05
88316/SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	R\$ 20,40	R\$ 3,26
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 4,31</b>

MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS

<b>Total:</b>		<b>R\$ 4,31</b>
Total Simples:		R\$ 4,31
Valor BDI:		R\$ 0,00
Valor Geral:		R\$ 4,31

11666/SINAPI		GRAMA TIPO BERMUDAS TFWAI		M2	1,00	R\$ 10,58	R\$ 10,58
				<b>Total:</b>			<b>R\$ 10,58</b>
SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021				Total Simples:			R\$ 14,89
				Valor BDI:			R\$ 0,00
				Valor Geral:			R\$ 14,89

COMPOSIÇÃO XV		Planto de cica "cica revoluita", muda Dm1n 50cm (UN)					
<b>MAO DE OBRA</b>							
<b>CODIGO</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>		
88441/SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$ 26,35	R\$ 0,64		
88316/SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 20,40	R\$ 2,04		
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 2,68</b>		
<b>MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS</b>							
<b>CODIGO</b>		<b>UN</b>	<b>1,00</b>	<b>R\$ 60,00</b>	<b>R\$ 60,00</b>		
MERCADO	CICA "CYCA REVOLUITA"			<b>Total:</b>	<b>R\$ 60,00</b>		
				Total Simples:	R\$ 62,68		
				Valor BDI:	R\$ 0,00		
				Valor Geral:	R\$ 62,68		
SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021							

COMPOSIÇÃO XVI		Planto de moreia "Diets Iridiodes", muda Dm1n 40cm (UN)					
<b>MAO DE OBRA</b>							
<b>CODIGO</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>		
88441/SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$ 26,35	R\$ 0,64		
88316/SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 20,40	R\$ 2,04		
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 2,68</b>		
<b>MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS</b>							
<b>CODIGO</b>		<b>UN</b>	<b>1,00</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>R\$ 20,00</b>		
MERCADO	MOREIA "DIETES IRIDIODES"			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20,00</b>		
				Total Simples:	R\$ 22,68		
				Valor BDI:	R\$ 0,00		
				Valor Geral:	R\$ 22,68		
SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021							

COMPOSIÇÃO XVII		Planto de bruxinho "bruxus sempervires", muda Dm1n 50cm (UN)					
<b>MAO DE OBRA</b>							
<b>CODIGO</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>		
88441/SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$ 26,35	R\$ 0,64		
88316/SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 20,40	R\$ 2,04		
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 2,68</b>		
<b>MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS</b>							
<b>CODIGO</b>		<b>UN</b>	<b>1,00</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>R\$ 20,00</b>		
MERCADO	BRUXINHO "BRUXO SEMPERVIRENS"			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20,00</b>		

SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

		<b>Total:</b>		<b>R\$ 20,00</b>
		Total Simples:	R\$ 22,68	
		Valor BDI:	R\$ 0,00	
		Valor Geral:	R\$ 22,68	

COMPOSIÇÃO XVIII

Plantio de forração barba de serpente "Liriope Muscari", muda Hmín 30cm (UN)

CODIGO	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88441/SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$ 26,35	R\$ 0,64
88316/SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 20,40	R\$ 2,04
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 2,68</b>

CODIGO

MATERIAIS/SERVICOS/EQUIPAMENTOS

MERCADO	BARBA DE SERPENTE "LIRIOPE MUSCARI"	UN	1,00	R\$ 4,53	R\$ 4,53
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 4,53</b>
		Total Simples:	R\$ 7,21		R\$ 7,21
		Valor BDI:	R\$ 0,00		R\$ 0,00
		Valor Geral:	R\$ 7,21		R\$ 7,21

SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

		<b>Total:</b>		<b>R\$ 4,53</b>
		Total Simples:	R\$ 7,21	
		Valor BDI:	R\$ 0,00	
		Valor Geral:	R\$ 7,21	

COMPOSIÇÃO XIX

Plantio de bambu "Pseudosasa Japonica", muda Hmín 30cm (UN)

CODIGO	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88441/SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$ 26,35	R\$ 0,79
88316/SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 20,40	R\$ 2,04
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 2,83</b>

CODIGO

MATERIAIS/SERVICOS/EQUIPAMENTOS

MERCADO	BAMBU "PSEUDOSASA JAPONICA"	UN	1,00	R\$ 34,37	R\$ 34,37
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 34,37</b>
		Total Simples:	R\$ 37,20		R\$ 37,20
		Valor BDI:	R\$ 0,00		R\$ 0,00
		Valor Geral:	R\$ 37,20		R\$ 37,20

SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

		<b>Total:</b>		<b>R\$ 34,37</b>
		Total Simples:	R\$ 37,20	
		Valor BDI:	R\$ 0,00	
		Valor Geral:	R\$ 37,20	

Aterro manual com areia de aterro (M³)

COMPOSIÇÃO XX	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316/SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 20,40	R\$ 10,20
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 10,20</b>

MATERIAIS/SERVICOS/EQUIPAMENTOS

CODIGO	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRIBUÍDO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,10	R\$ 60,00	R\$ 66,00
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 66,00</b>
		Total Simples:	R\$ 76,20		R\$ 76,20

SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021





Valor BDI:	R\$ 0,00
Valor Geral:	R\$ 76,20

COMPOSIÇÃO XXI		Areia fina cor natural (M³)			
CODIGO	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,67	R\$ 27,42	R\$ 45,79
88316/SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,51	R\$ 20,40	R\$ 51,20
<b>Total:</b>					<b>R\$ 96,99</b>
MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS					
366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,10	R\$ 99,70	R\$ 109,67
<b>Total:</b>					<b>R\$ 109,67</b>
Total Simples:					R\$ 206,66
Valor BDI:					R\$ 0,00
Valor Geral:					R\$ 206,66

SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Santa Cecília, 27 de janeiro de 2022.

  
 Rodrigo Wackerhage Falcao  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SC Nº 177356-6

  
 Alessandra Aparecida Garcia  
 Municipio de Santa Cecília  
 CNPJ 85.997.237/0001-41