


COMPOSIÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA
 EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CAMPO TEREZA ESTOQUEIRO VIAPIANA
 ENDEREÇO: LOCALIDADE DO CAMPO DO AREÃO - SANTA CECÍLIA/SC
 ÁREA DA EDIFICAÇÃO: 231,55 m²
 DATA BASE DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

ART Nº.: 8197460-5
 BDI: 22,47%
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO-DE-OBRA: 113,14% (MÊS)
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO-DE-OBRA: 70,92% (HORA)

COMPOSIÇÃO I		TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, PARA BEIRAL DE TELHADO			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Prego	Total
88262/SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	R\$ 27,79	R\$ 4,17
88239/SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 22,61	R\$ 9,04
Total:					R\$ 13,21
MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS		Unidade	Coefficiente	Prego	Total
3992/SINAPI	TABUA DE MADEIRA APARLHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,00	R\$ 28,42	R\$ 28,42
5066/SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	M	0,05	R\$ 28,62	R\$ 1,43
Total:					R\$ 29,85
Total Simples:					R\$ 43,06
Valor BDI:					R\$ 0,00
Valor Geral:					R\$ 43,06

COMPOSIÇÃO II		LUMINÁRIA LED 30X30 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Prego	Total
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6920	R\$ 33,86	R\$ 23,43
88247/SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2983	R\$ 24,81	R\$ 7,15
Total:					R\$ 30,58
MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS		Unidade	Coefficiente	Prego	Total
001/COTAÇÃO	LUMINÁRIA LED 30X30 25W	M	1,00	R\$ 71,90	R\$ 71,90
Total:					R\$ 71,90
Total Simples:					R\$ 102,48
Valor BDI:					R\$ 0,00
Valor Geral:					R\$ 102,48

SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

COMPOSIÇÃO III				ASSENTAMENTO DE POSTE PADRÃO CELESC, 1 MEDIDOR, FIBRA, POLIFÁSICO, ENTRADA E SAÍDA AÉREOS, BASE CONCRETADA			
CODIGO		MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88264/SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,2840	R\$ 33,86	R\$ 145,06
88247/SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,3180	R\$ 24,81	R\$ 32,70
				Total: R\$ 177,76			
CODIGO				MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS			
5928/SINAPI		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000KG, POTENCIA DE 189 CV		CHP	0,08	R\$ 218,69	R\$ 16,62
94962/SINAPI		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.		M3	0,27	R\$ 344,14	R\$ 92,92
004/COTAÇÃO		POSTE PADRÃO CELESC, 1 MEDIDOR, FIBRA, ENTRADA E SAÍDA AÉREOS		Unidade	1,00	R\$ 3.588,70	R\$ 3.588,70
				Total: R\$ 3.698,24			
				Total Simples:			R\$ 3.876,00
				Valor BDI:			R\$ 0,00
				Valor Geral:			R\$ 3.876,00
SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021							


COMPOSIÇÃO IV				RAMAL MULTIPLEX TRIPOLAR (BIFÁSICO) AL. 10MM ² , NEUTRO ISOLADO			
CODIGO		MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88264/SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0770	R\$ 33,86	R\$ 2,61
88247/SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0770	R\$ 24,81	R\$ 1,91
				Total: R\$ 4,52			
CODIGO				MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS			
002/COTAÇÃO		CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIPOLAR (BIFÁSICO) 10MM ² , NEUTRO ISOLADO		M	1,0000	6,5300	R\$ 6,53
21127/SINAPI		FTTA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M		Unidade	0,01	R\$ 6,80	R\$ 0,06
				Total: R\$ 6,59			
				Total Simples:			R\$ 11,11
				Valor BDI:			R\$ 0,00
				Valor Geral:			R\$ 11,11
SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021							

COMPOSIÇÃO IV				ALÇA PRÉ FORMADA PARA RAMAL 10MM ²			
CODIGO		MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88264/SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1570	R\$ 33,86	R\$ 5,32
88247/SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0174	R\$ 24,81	R\$ 0,43
				Total: R\$ 5,75			
CODIGO				MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS			

XXXX	ALÇA PREFORMADA PARA RAMAL 10MM ²	Unidade	1,00	R\$ 5,70	R\$ 5,70
				Total:	R\$ 5,70
SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2021				Total Simples:	R\$ 11,45
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 11,45

Santa Cecília, 23 de março de 2022.


 Rodrigo Wackerhage Falção
 Engenheiro Civil
 CREA-SC Nº 177356-6


 Alexsandra Aparecida Garcia
 Município de Santa Cecília
 CNPJ 85.997.237/0001-41