



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO I		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - UM			
CODIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
90822 / SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,0000	R\$ 310,8100	R\$ 310,81
90831 / SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000	R\$ 148,7700	R\$ 148,77
90806 / SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	1,0000	R\$ 435,3600	R\$ 435,36
100659 / SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,0000	R\$ 12,6900	R\$ 126,90
Total:					R\$ 1.021,84
SINAPI MÊS DE DEZEMBRO / 2021					
Total Simples:					R\$ 1.021,84
Valor BDI:					R\$ 0,00
Valor Geral:					R\$ 1.021,84


Rafael Roman Vanz
 Engenheiro Civil
 CREA-SC 159738-4


COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						
COMPOSIÇÃO II	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					
CODIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS					
86877 / SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1,1/2" X 1,1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000	R\$ 71,4200		R\$ 71,42
86915 / SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000	R\$ 135,7300		R\$ 135,73
86903 / SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000	R\$ 318,1500		R\$ 318,15
86887 / SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000	R\$ 57,3800		R\$ 57,38
86883 / SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000	R\$ 11,3100		R\$ 11,31
SINAPI MÊS DE DEZEMBRO / 2021						
				Total:		R\$ 593,99
				Total Simples:		R\$ 593,99
				Valor BDI:		R\$ 0,00
				Valor Geral:		R\$ 593,99


 Rafael Roman Vanz
 Engenheiro Civil
 CRBA-SC 159738-4

COMPOSIÇÃO III		Laje treliçada (Lajota + viga) h=12 cm, com 4cm de capa, incluso concreto 20Mpa, lançamento, adensamento e acabamento (M²)			
CODIGO	MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
88316/SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	R\$ 20,40	R\$ 7,14
Total:					R\$ 21,04
MATERIAIS/SERVICOS/EQUIPAMENTOS					
3742/SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCAÇÃO)	M2	1,00	R\$ 80,66	R\$ 80,66
6193/SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87	R\$ 17,31	R\$ 32,37
40304/SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	KG	0,04	R\$ 26,81	R\$ 1,07
92273/SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES, AF_09/2020	M	0,97	R\$ 12,35	R\$ 11,98
92723/SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	M3	0,06	R\$ 507,74	R\$ 28,94
21141/SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,10	R\$ 19,83	R\$ 21,81
Total:					R\$ 176,83
SINAPI MES DE DEZEMBRO / 2021					
Total Simples:					R\$ 197,87
Valor BDI:					R\$ 0,00
Valor Geral:					R\$ 197,87


 Rafael Roman Vanz
 Engenheiro Civil
 CRBA-SC 159738-4

COMPOSIÇÃO IV		REVESTIMENTO CERÂMICO, PORCELANATO, PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20 X 86 CM, ARGAMASSA TIPO ACIII (m ²)				
CODIGO	MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
						88256/SINAPI
88316/SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600	R\$ 20,40	R\$ 7,34	
MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS					Total:	R\$ 25,36
COTAÇÃO 16	REVESTIMENTO CERÂMICO, PORCELANATO, PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20 X 86 CM,	M2	1,08	R\$ 188,89	R\$ 204,00	
37595/SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	6,14	R\$ 1,44	R\$ 8,84	
34357/SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,22	R\$ 2,75	R\$ 0,61	
Total:					R\$ 213,45	
Total Simples:					R\$ 238,81	
Valor BDI:					R\$ 0,00	
Valor Geral:					R\$ 238,81	
SINAPI MÊS DE DEZEMBRO / 2021						


 Rafael Roman Vanz
 Engenheiro Civil
 CREA-SC 159738-4