



PLANILHA ORÇAMENTARIA - PO
ORÇAMENTO PADRÃO PARA LICITAÇÃO
PROPOSTANTE / TOMADOR: Prefeitura Municipal de Santa Cecilia
EMPREENDIMENTO: REFORMA DO TELHADO - HOSPITAL MUNICIPAL HENEDINA GRANEMANN AUESWALD
ENDEREÇO: RUA AV. XV DE NOVENEMBRO, CENTRO
MUNICÍPIO/UF: SANTA CECÍLIA/SC

ART N.º: 9069302-5
LOCALIDADE DA SINAPI: Santa Catarina
DATA BASE DE REFERÊNCIA TÉCNICA DA SINAPI:
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO-DE-OBRA: 7,180% (IMES)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO-DE-OBRA: 115,47% (Hora)
BDI: 22,47%

ORÇAMENTO PADRÃO PARA CONSTRUÇÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO - SEM BDI			PREÇO UNITÁRIO - COM BDI			PREÇO TOTAL GLOBAL - (TOTAL + BDI)		
						Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Total (R\$)	Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Total (R\$)	Total de Material (R\$)	Total de Mão de Obra (R\$)	Total Global (R\$)
7.1	SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	49,00	R\$ 113,59	R\$ 23,90	R\$ 137,49	R\$ 139,07	R\$ 29,90	R\$ 167,97	R\$ 6.814,43	R\$ 1.416,10	R\$ 8.230,53
7.2	SINAPI	104166	CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS	M	104,96	R\$ 63,70	R\$ 12,68	R\$ 76,38	R\$ 78,01	R\$ 15,52	R\$ 93,53	R\$ 8.187,93	R\$ 1.628,99	R\$ 9.816,91
7.3	ORSE	2497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M3	196,63	R\$ 11,45	R\$ 18,00	R\$ 29,45	R\$ 14,02	R\$ 22,04	R\$ 36,08	R\$ 2.816,55	R\$ 4.113,33	R\$ 6.729,88
7.4	SICRO	660991	DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	4,00	R\$ 132,63	R\$ 21,41	R\$ 154,34	R\$ 162,79	R\$ 26,22	R\$ 189,01	R\$ 661,16	R\$ 104,88	R\$ 766,04
7.5	SINAPI	93392	REATERO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO	M3	178,46	R\$ 6,34	R\$ 20,55	R\$ 26,89	R\$ 7,76	R\$ 25,18	R\$ 32,92	R\$ 1.384,85	R\$ 4.490,05	R\$ 5.874,90
7.6	SINAPI	102707	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIDO E ASSENTAMENTO	M	150,65	R\$ 26,21	R\$ 4,73	R\$ 30,94	R\$ 32,08	R\$ 5,79	R\$ 37,88	R\$ 4.943,99	R\$ 874,00	R\$ 5.717,99
7.7	SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40x0,50x0,4M	UN	30,00	R\$ 342,10	R\$ 6,46	R\$ 348,56	R\$ 418,96	R\$ 7,99	R\$ 426,89	R\$ 12.566,80	R\$ 237,90	R\$ 12.804,70
7.8	SINAPI	94228	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 90 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	310,92	R\$ 76,97	R\$ 15,41	R\$ 92,38	R\$ 94,28	R\$ 18,87	R\$ 113,13	R\$ 29.307,32	R\$ 5.867,06	R\$ 35.174,38
7.9	ORSE	4378	CONDUTOR DE AGUAS PLUVIAIS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22, 6407MM	M	341,98	R\$ 63,82	R\$ 28,05	R\$ 92,87	R\$ 78,16	R\$ 35,57	R\$ 113,73	R\$ 26.721,34	R\$ 12.160,67	R\$ 38.882,01
TOTAL GLOBAL DO ITEM:												R\$ 123.989,34		
8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
8.1	CONTRATA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	1.315,47	R\$ 1,65	R\$ 2,00	R\$ 3,65	R\$ 2,02	R\$ 2,44	R\$ 4,46	R\$ 2.857,26	R\$ 3.209,75	R\$ 5.067,00
TOTAL GLOBAL DO ITEM:												R\$ 5.067,00		
BDI= 22,47%														
TOTAL DA OBRA + BDI												R\$	880.157,80	

Ludero Rosa dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SC 159118-9

Alessandra Aparecida Garcia
 Município de Santa Cecilia
 CNPJ 85.997.237/0001-43

Santa Cecilia, 28 de novembro de 2023.